

質問・回答書

件名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質問事項 | 質問回答 |
|---|---|--|
| 1 | A-51図 外構図 排水などと舗床工事など重なり見えにくいので、排水、舗床、囲障など分けた図面は頂けませんか、よろしくお願いいたします。 | 別添図1～4を参照してください。 |
| 2 | A-04,09,13-15,S15図 断面図 土間下1,2 仕様で、断熱材がT25とT40ございますが、敷設部分けが不明なのでご指示下さい。また、A04図ではt30と記載がございます。使用箇所を合わせてご指示下さい。 | 別添図5を参照してください。 |
| 3 | A04,09他 土間下断熱材は、トイレ部は、不要とみて宜しいでしょうかご指示下さい。 | お見込みの通りです。 |
| 4 | A04図 交通誘導員数指定ございましたら、ご指示下さい。 | 大型車輛通行時および資材搬入・コンクリート打設時等の車輛出入りが多いときは交通誘導員を配置してください。詳細については監督職員と協議し、承認を得てください。 |
| 5 | A04図 14 構造スリットは無しと見て宜しいでしょうか、ご指示下さい。 | お見込みの通りです。 |
| 6 | A04図 17 最上階スラブ裏ポリスチレンフォーム打込とございますが、無しと見て宜しいでしょうか、施工必要な場合はご指示下さい。 | お見込みの通りです。 |
| 7 | A05,09図 ポーチ、駐輪場 仕上げ 全面150角タイル敷設と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。 | ポーチ(風除室4～風除室1～風除室3)・駐輪場の床は、150角磁器タイル張りとなります。 |
| 8 | A05,12図 待合・キッズルーム、ホール天井仕上げは、塩ビシート張りと考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。 | お見込みの通りです。 |
| 9 | A05図 診察室6仕上表に記載ございませんが、1-5と同じと考えて宜しいでしょうかご指示下さい。 | お見込みの通りです。 |

質問・回答書

件名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質問事項 | 質問回答 |
|----|---|---|
| 10 | A54図 中庭植栽 ツユネリトコは、シマトネリコと読み替えて宜しいでしょうかご指示下さい。 | 可とします。 |
| 11 | 6-5コンクリートFd値は標準(24)と考えて宜しいでしょうかご指示下さい。(S-01) | お見込みの通りです。 |
| 12 | 各種長尺塩ビシートの参考品番をご指示下さい。(A-05) | 下記、参考ください。 診察室・点滴処置室・トイレ関係: 東リ(耐薬スーパーKシートt2.0程度) リハビリ室: 東リ(SFフロアNWt2.8程度) その他: 東リ(フロアリュームマーブルNWt2.5程度) |
| 13 | シールド工事は本工事と考えて宜しいでしょうかご指示下さい。(A-35) | お見込みの通りです。 |
| 14 | 外壁2高耐圧・低汚染可とう性仕上塗材の参考メーカーおよび品番をご指示下さい。(A-05) | エスケー化研: ベルアートSi程度です。 |
| 15 | A-11ではY6通は一律の高さですが、S-21では壁高がバラバラです。X3~X7+605まではW18のGL+1350にし、その他はW18のGL+400で良いでしょうか。 | お見込みの通りです。ただし、その他はW18のFL+400mmとしてください。 |
| 16 | 上記①以外の壁はS-27のRC立上詳細図を元にW12のGL+400で積算すれば良いでしょうか。 | W12のFL+400mmとしてください。 |
| 17 | 土間下(D,DS1共)ですが意匠図(A-13,A-14)では砂t30の碎石t150ですが、構造図(S-27)では砂t50の碎石t150になっています。また、仕上表1の10では砂利(RC-40)+捨てコンt50+ポリエチレンフィルムt0.15+断熱材 押出法ポリスチレンフォーム(2種b)t30と記載されています。 仕上表1の情報を正として宜しいでしょうか。 | 砂利(RC-40)+砂t30+ポリエチレンフィルムt0.15+断熱材 押出法ポリスチレンフォーム(2種b)t25またはt40としてください。(断熱材の範囲は別添図5を参照してください。) |
| 18 | 既設のアスファルト舗装は構造物据付のために部分的に撤去・復旧でよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。また、埋設設備工事部分についても撤去復旧としてください。 |

質問・回答書

件 名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質 問 事 項 | 質 問 回 答 |
|----|---|---|
| 19 | 図面1の舗装1、1281m ² と記載されていますが斜線部を図ると400m ² になります。どちらが正しいでしょうか。 | 図示部を測定した面積を正としてください。 |
| 20 | A-32～35図 スチール軽量ドアNDは、枠共 焼付塗装or錆止め塗装の何れですか。また、QW1、2にかかる建具は防火設備仕様ですか。 | 錆止め塗装+SOP塗装とします。 QW1、2にかかる建具については、お見込みの通りです。 |
| 21 | A-48図 軒天2の仕上、塩ビシート貼(パネル工法)の仕様・メーカー品番を御指示ください。 | DAIKEN:ダイライト軒天30シート張りに変更します。 |
| 22 | A-48図 外壁2の仕上、高耐久・低汚染可とう性仕上塗材の仕様・メーカー品番を御指示ください。 | 質問事項14の回答を参照してください。 |
| 23 | A-48図 巾木の仕上、水性低汚染型アクリルシリコン樹脂塗料の仕様・メーカー品番を御指示ください。 | 日本ペイント:ファインシリコンフレッシュ程度です。 |
| 24 | 図面A-03 特記㊸のカーテン仕様は、リハビリ室間仕切と授乳室・更衣室1・2のみで、他は医療用カーテンで宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 25 | 図面A-05 内部仕上表の男子便所2・女子便所2は、無しで宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 26 | 図面A-05 多目的便所は、内部仕上表の多機能便所と同様で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 27 | 図面A-05 診察室6は、内部仕上表の診察室1～5と同様で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |

質問・回答書

件名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質問事項 | 質問回答 |
|----|---|---|
| 28 | 図面A-18 展開図 受付A 収納棚上～事務室への開口部分の仕様をご指示下さい。 | 四方枠:PL-1.6加工SOP塗装 見付(20mm)、見込(壁厚+20mm)とします。 |
| 29 | 図面A-22 点滴・処置室B 作業台上～点滴ブースの開口の仕様をご指示下さい。 | 詳細等は検尿ボックスに準じます。但し、W=600・H=400・扉は両開きに変更します。 |
| 30 | 図面A-40 9-検尿BOX3ヶ所は、多機能便所と多目的便所の2ヶ所で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 31 | 図面A-40 13-診療室デスク・ワゴンは、診療室6を含めて6ヶ所で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 32 | 図面A-05・16・17 内部仕上表及び平面詳細図にある自動扉前の防護柵の仕様をご指示下さい。 | ナブコ:セフティウォールB程度です。 |
| 33 | 図面A-05 内部仕上表の床:長尺ビニル床シートの記号A張・D張・記号なしの分類詳細をご指示下さい。 | 質問事項12の回答を参照してください。 |
| 34 | 図面A-05 内部仕上表のリハビリ室ERBは、AW5のロールブラインドが電動ブラインドで宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 35 | 図面A-05 内部仕上表にリハビリ室天井:GB-Rt9.5+FKt6+塩ビシート張とありますが、天井伏図では◎GB-Rt9.5+DRt9.0です。仕上表の通りで宜しいでしょうか。 | 天井伏図を正とします。 |
| 36 | 図面A-17・25 展開図スタッフ通路2 AのX5、X6 柱型外壁側面でAW8窓の部分は、バックパネルとして PL-1.6パネル加工 SOP塗装で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |

質問・回答書

件 名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質 問 事 項 | 質 問 回 答 |
|----|--|------------------------|
| 37 | 図面A-03 特記㉔の黒板の位置を示す図面番号をご指示下さい。 | 黒板は不要です。 |
| 38 | 図面A-25・35 建具リストPT1パーテーションが廊下2 D1の展開図にあります。建具案内図にありません。無しで宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 39 | 図面A-32・35 建具リストLD32ハンガー戸に男子便所2、女子便所2とありますが、建具案内図の廊下2と多目的便所の2ヶ所で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 40 | 図面A-45・47 サイン詳細図B-14室名サイン5が6ヶ所ですが、案内図から男子便所・女子便所・授乳室・多機能便所・多目的便所の5ヶ所で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 41 | 図面A-45・47 サイン詳細図B-15検尿ボックス3ヶ所ですが、案内図記号ありません。多機能便所と多目的便所の2ヶ所で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 42 | 図面A-17・47 サイン詳細図B-16の掲示板は、平面詳細図2の診察室6を含めて24ヶ所で宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 43 | A-05仕上表に男子便所2・女子便所2とありますが、平面図には見あたりません。平面図より多目的便所と考えてよろしいでしょうか。 | 質問事項25、26の回答を参照してください。 |
| 44 | A-05仕上表に廊下2手洗いカウンターとありますが、平面詳細図より風除室㉓にあると考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 45 | 多目的便所前廊下の仕上げは廊下1と同じと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |

質問・回答書

件 名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質 問 事 項 | 質 問 回 答 |
|----|--|-------------------------------------|
| 46 | A-05仕上表に点滴処置室YVBとありますが、A-12天井伏図、A-22展開図には記載がありません。C面AW-14(2ヶ所)がYVBと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 47 | 廊下2において、A-17平面詳細図とA-24展開図のB面・C1面が合致しないように思いますが、どちらが正でしょうか。 | 平面詳細図を正とします。 |
| 48 | スタッフ通路2の壁において、A-05仕上表・A-25展開図にはEP-Si塗装、A-14断面詳細図にはEP塗装とありますが、どちらが正でしょうか。 | EP-Si塗装を正とします。 |
| 49 | X線室の壁において、A-05仕上表にはGB-R12.5+LB-P14~15.5+EP-Si塗装とありますが、A-22展開図にはGB-R12.5+12.5+EP-Si塗装とあります。どちらが正でしょうか。 | GB-R12.5+LB-P14~15.5+EP-Si塗装を正とします。 |
| 50 | リハビリ室において、A-05仕上表にERBの記載がありますが、A-12天井伏図には記載がありません。場所をご指示ください。 | 質問事項34の回答を参照してください。 |
| 51 | A-35建具表のPT-1ですが、A-32建具案内図に記載がありません。場所をご指示ください。 | 質問事項38の回答を参照してください。 |
| 52 | A-05仕上表にスタッフ事務室・医局・スタッフ通路2の床スラブ高さは-75となっておりますが、床暖房無しで、-10と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 53 | A-05仕上表に薬局休憩室床スラブ高さは-50となっておりますが、セルフベリング材の上仕上げシート張りで -10と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 54 | A-14断面詳細図とS-21軸組図と相違していますが、構造図を正と考えて、D-107外壁1詳細図の右側の断面仕様(RC高基礎仕様)はY6通軸組図の範囲のみと考えてよろしいでしょうか。(A-48・S-27) | 質問事項15の回答を参照してください。 |

質問・回答書

件 名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質 問 事 項 | 質 問 回 答 |
|----|---|------------------------------|
| 55 | A-13~15図の土間下地は砕石の上に砂敷きですが、S-27図では捨コンの記載がありますが、A-13~15図を正と考えてよろしいでしょうか?、ご指示願います。 | 質問事項17の回答を参照してください。 |
| 56 | X4通り-Y4通り(風除室4)辺りの平面が、A-09・A-16平面図とA-51外構図で相違しています、ご指示願います。 | 平面図を正とします。 |
| 57 | A-15図の上段断面詳細図 X8通りの外壁2に壁見切りがありますが、施工ヶ所をご指示願います。(A-17・A-48) | AW-3、AW-4、AW-10、AW-11部分とします。 |
| 58 | A-13図の下段断面詳細図 多目的室前面Y1通りの土間と地盤取合部分に地先境界ブロック150x150x600がありますが、A-51外構図には記載がありません、ご指示願います。 | 地先境界ブロック120*120*600を設置とします。 |
| 59 | 犬走仕様-1 コンクリートの配筋は、構造図基礎伏図のDと同仕様(D10@200SC)と考えてよろしいでしょうか。(A-13~A-15・S-15) | お見込みの通りです。 |
| 60 | A-17平面詳細図では、X8通りの壁芯と柱芯の間隔が185となっていますが、S-17~構造図では柱面まで185となっています、構造図を正と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 61 | サイン詳細図B-07の室名サイン1のうち、□250のものについて、本体は規格品のアクリt5.0、ブラケットはアルミアルマイト仕上としてもよろしいでしょうか。(図A-47) | 可とします。 |
| 62 | 上記B-07の室名サイン1(□250)は、一室に対し「持出」と「壁付」の両方が必要と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 63 | サイン詳細図のB-10ピクトサインのうち、□200のものについて、本体は規格品のアクリt5.0、ブラケットはアルミアルマイト仕上としてもよろしいでしょうか。(図A-47) | 可とします。 |

質問・回答書

件名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質問事項 | 質問回答 |
|----|--|------------------------|
| 64 | 上記B-10のピクトサイン(□200)は、一室に対し「持出」と「壁付」の両方が必要と考えてよろしいでしょうか。 | 持出のみとします。 |
| 65 | サイン詳細B-07の担当医円形壁付けプレートですが、裏板の上に表の亚克力透明板を重ねる場合、透明板の方にテープが見えると思われませんが、よろしいでしょうか。(図A-47) | お見込みの通りです。詳細は現場協議とします。 |
| 66 | 上記の担当医円形壁付けプレートの「差し替え部分」は、円形プレートと面一となるように製作すると考えてよろしいでしょうか。(図A-47) | お見込みの通りです。 |
| 67 | 外構図について、敷地東側に「既設アスファルト舗装」と書かれた部分がありますが、これは開発工事で施工済みということでしょうか。(図A-51) | お見込みの通りです。 |
| 68 | 上記の「既設アスファルト舗装」の周囲に縁石3、縁石4などがありますが、こちらは新設でしょうか。新設の場合、既存舗装の取合い一部撤去、補修が必要と考えてよろしいでしょうか。(図A-51) | お見込みの通りです。 |
| 69 | 外構工事見積の参考のため、開発工事図面を配布して頂けないでしょうか。 | 別添図6～8を参照してください。 |
| 70 | 外構図について、建物X-1、Y-1通付近にフェンス1.7mと縁石2.1mの凡例があります。しかし敷地境界の線が太く、凡例に重なって番号が消えているため、それぞれの種別が判別できません。それぞれの番号について指示をお願いします。(図A-51) | 別添図1～4を参照してください。 |
| 71 | 上記質疑と同様に、外構図において線の太さのために詳細の判別が難しい箇所が複数あるため、線の太さを調整した外構図を配布して頂けないでしょうか。(図A-51) | 別添図1～4を参照してください。 |
| 72 | 意匠図(図A-09)と設備図(図M-12)で、床暖房の範囲が大幅に異なっています。設備図M-12で指示された範囲が正しいと考えてよろしいでしょうか。 | 設備図を正とします。 |

質問・回答書

件 名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質 問 事 項 | 質 問 回 答 |
|----|--|---|
| 73 | 仕上表で、「受付」の壁にデザインタイル張りが指示されていますが、A-18の展開図1に明記されていません。施工場所をご指示お願いします。(図A-05、A-18) | 内部壁9.4㎡分を計上してください。 |
| 74 | 仕上表で、室名に「男子便所2」と「女子便所2」と明記されていますが、平面図に見当たりません。部屋なしと考えてよろしいでしょうか。(図A-05) | 質問事項25の回答を参照してください。 |
| 75 | A-01 安全対策について、別添仮設計画図を参考にとありますので仮設計画図をいただけないでしょうか。 | 安全対策については※欄を採用してください。 |
| 76 | A-01 交通誘導員は施工者判断と考えてよろしいですか。指定がある場合は人数をご指示ください。 | 質問事項4の回答を参照してください。 |
| 77 | A-06 北側の農道も使用してよろしいでしょうか。 | 原則不可とします。但し、施工者にて「日野川流域土地改良区」と協議し承認を得られた場合は、その条件に従い使用可とします。 |
| 78 | A-04,12 天井点検口が天井伏せ図ではアルミ枠となっていますが、仕上表で岩綿吸音板部は目地タイプとなっています。25ヶ所の内、目地タイプの数量をご指示ください。 | 10ヶ所分を計上してください。 |
| 79 | A-52 物置基礎の配筋が不明です。ご指示ください。また、コンクリートはFC21と考えてよろしいですか。 | 溶接金網100*100*φ6とします。 コンクリートについては、お見込みの通りです。 |
| 80 | A-53 目隠しフェンス基礎の配筋が不明です。ご指示ください。 | 配筋不要とします。 |
| 81 | A-5~9 内部仕上表・面積表3及び平面図において、室名及び室数が異なっていると思われます。平面図が正として仕上表の男女WC2を無し、面積表3の各室面積求積図による多機能便所を平面図での診察室を診察室と置きかえてよろしいでしょうか。 | 質問事項9、25、26の回答を参照してください。 |

質問・回答書

件名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質問事項 | 質問回答 |
|----|--|--|
| 82 | A-13~15 断面詳細図において土間仕様1・2が記載されていますが、仕上表に準ずると考えてよろしいでしょうか。 | 質問事項17の回答を参照してください。 |
| 83 | A-5,16,17 自動扉の引込部に防護柵が記載されていますが、詳細及び仕様をご教示ください。 | 質問事項32の回答を参照してください。 |
| 84 | A-5,9 M-12 仕上表・平面図・床暖房設備平面図で床暖房範囲が異なります。平面図が正と考えてよろしいでしょうか。 | M-12 床暖房設備平面図を正とします。 |
| 85 | A-16 リハビリ室平面詳細図においてA面側にスロープ表記がありますが、詳細等をご教示ください。 | 別添図9を参照してください。 |
| 86 | A-5,13~15 床長尺シート貼において、仕上表では長尺シートと長尺シートA貼及び長尺シートD貼の記載がありますが、断面詳細図のA-14図には長尺シートC貼と長尺シートA貼があり、その他は長尺シート貼となっています。踏込部と内部で色違いと考えてよろしいでしょうか。貼り方もしくは品物を変えるのであれば、それぞれの参考品番をご指示ください。 | 質問事項33の回答を参照してください。 |
| 87 | A-5,12,13 リハビリ室天井仕上げについて、仕上表・天井伏図・断面詳細図で異なっていると思われます。断面詳細図が正として、ロックウール吸音板貼の上、EP-AB塗装と考えてよろしいでしょうか。 | 質問事項35の回答を参照してください。 |
| 88 | A-12,13,48 端部見切の厚さが、天井伏図・断面詳細図・雑詳細図-1(D-113)で異なります。PL-1.6が正と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 89 | A-12 多目的室・ホール待合・キッズコーナーの天井伏図において、ダブル点線@900程度の表記がありますが、内容をご教示ください。 | 多目的室は不要とします。ホール待合・キッズコーナーについては塩ビシート張りの底目地部を示します。 |
| 90 | A-16,19 多目的室壁仕上げにおいて、隔板と記載がありますが、メラミン化粧合板フラッシュt=40と考えてよろしいでしょうか。 | メラミン化粧合板フラッシュ、小口処理、巾木はSUS H60とします。 |

質問・回答書

件 名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質 問 事 項 | 質 問 回 答 |
|----|---|-------------------------|
| 91 | A-5,16,20 仕上表・備考欄において甲板と記載がありますが、メラミンポストフォームt=25と考えてよろしいでしょうか。 | t=20 小口R面とします。 |
| 92 | A-16 男子・女子便所1において荷物棚はW900×D200×t30、ポリ合板フラッシュと考えてよろしいでしょうか。 | メラミン化粧合板フラッシュ 小口処理とします。 |
| 93 | A-3,12,16,17 授乳室・点滴・処置室・X線室のカーテンレール及びカーテンについて、アルミ製天井直付タイプと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 94 | A-17 診察室6・点滴ブースにおいて、CRの表記が他のCRと異なっていますが、アコーディオンカーテンと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 95 | A-17 医局床仕上げにおいて、床見切巾はW=40で長尺シートは踏込側共同じと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 96 | A-5 内部仕上表に表記された、ガード巾木の品番・メーカー名をご教示ください。 | 東リ:防汚抗菌ワイド巾木スタンダード程度です。 |
| 97 | A-5 スタッフ通路2の備考欄に表記された、移動式掲示板の仕様寸法をご教示ください。 | 別添図9を参照してください。 |
| 98 | A-17,26 スタッフ通路3において、郵便ポストは製作物でしょうか。既製品であれば、メーカー名・品番等をご教示ください。 | 田島メタルワーク:MX-303A程度です。 |
| 99 | A-9,14,15,51 外部犬走りコンクリート直押え部において、Y6通り側の縦樋落ち口によりU字溝までに、溝と思われる表記があります。止メ型枠により溝型を形成し、モルタル底打仕上する、と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |

質問・回答書

件名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質問事項 | 質問回答 |
|-----|---|--------------------------------------|
| 100 | A-51 外構工事において、既設アスファルト舗装がされていますが、境界ブロック及び排水管を布設するに当り、アスファルトをカッター一切撤去のうえ復旧すると考えてよろしいでしょうか。 | 質問事項18の回答を参照してください。 |
| 101 | A-54 植栽工事におけるステンレス製舗装用見切ですが、舗装3の厚さがt=100です。カネソウガーデンエッジは、IS-50Sと記載がありますが、IS-90Sとしてよろしいでしょうか。 | 可とします。 |
| 102 | A-10,13~15,48 屋根2のルーフトレンについて、シート防水用鋳鉄製でよろしいでしょうか。ご教示ください。 | 可とします。 |
| 103 | A-5,12 軒天1において(一部有孔)と記載がありますが、有孔部の比率をご教示ください。 | 30%程度とします。 |
| 104 | A-5,12 軒天1においてFK t6+6+塩ビシート底目地貼(パネル工法)と記載がありますが、目地ピッチが縦2100横1000かと思われます。ケイカル上貼(4'×8'板)をカット加工と考えるのでしょうか。ご教示ください。 | 質問事項21の回答を参照してください。 |
| 105 | A-5,11 外壁2において高耐久・低汚染可とう性仕上塗材(コテ)のメーカー名・品番等をご教示ください。 | 質問事項22の回答を参照してください。 |
| 106 | A-11 スクリーンの有孔ブロック積においてメーカー名・品番等をご教示ください。 | ニッタイ工業:有孔ブロック190*90*100 YB-1911程度です。 |
| 107 | S-15 柱状改良工事杭伏図において、Y-6・X-3通りのF2B及びY-2・X-4通りのF3Bが杭の表記が抜けているようです。打設と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 108 | A-11,15 南面、北面の外壁1・外壁2取合部の壁見切の仕様(材質・仕上げ・寸法)をご指示ください。 | 質問事項57の回答を参照してください。 |

質問・回答書

件名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質問事項 | 質問回答 |
|-----|---|----------------------------|
| 109 | M-2 既設公共汚水柵の柵径・深さ・材質等、詳細をご教示ください。 | 公共汚水柵: φ300、H=2,350、塩ビ柵です。 |
| 110 | A-37 M-3,5 衛生器具リストの「廊下2」に自動洗面器等の器具が各一つありますが、機械設備図上ではそれらしき器具が見当たりません。 器具の位置は家具案内図の番号:8、給排水配管は「風除室3」からの延長でよろしいでしょうか。 | 質問事項44の回答を参照してください。 |
| 111 | A-02,05,10 特記仕様防水工事で、シート防水がS-F2厚み2.0ですが、外部仕上表および屋根伏図の通り、機械式固定法で厚み1.5としてよろしいでしょうか。 | 外部仕上表、屋根伏図を正とします。 |
| 112 | A-05 DP塗装は、3級としてよろしいでしょうか。 | 2級とします。 |
| 113 | A-02,05,10 セメントボードの参考メーカー・品番をご教示ください。 | 吉野石膏:デラクリートセメントボード程度です。 |
| 114 | A-05 人工芝の参考メーカー・品番をご教示ください。 | ミズシマ:MG-14程度です。 |
| 115 | A-04 樹脂フィルム化粧ケイ酸カルシウム板の使用箇所と、参考メーカー・品番をご教示ください。 | 使用はありません。 |
| 116 | A-05,12 軒天および内装壁・天井の仕上塩ビシートについて、参考メーカー・品番をご教示ください。 | サンゲツ:リアテック:ウッド程度です。 |
| 117 | A-05,48 軒天塩ビシート貼りのパネル工法について、参考メーカー・品番をご教示ください。 | 質問事項21の回答を参照してください。 |

質問・回答書

件 名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質 問 事 項 | 質 問 回 答 |
|-----|---|--------------------|
| 118 | A-04,13~15 仕上表1に、土間下捨てコンクリートt50とありますが、断面詳細図にしたがい、本工事では適用無しとしてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 119 | A-04,13~15 仕上表1に、土間下断熱材t30とありますが、断面詳細図にしたがい、床暖房部をt40、その他をt25としてよろしいでしょうか。 | 別添図5を参照してください。 |
| 120 | A-03 左官工事セルフベリングの厚みをご指示ください。 | t10mm~t15mm程度とします。 |
| 121 | A-48 屋根2の軒先にも、屋根1と同様の軒先パネルを取付けるのでしょうか。 | 屋根2は不要とします。 |
| 122 | A-04,48 仕上表1に、現場発泡ウレタンt30とありますが、雑詳細図にしたがい、t25としてよろしいでしょうか。 | 雑詳細図を正とします。 |
| 123 | A-03,16,51,52 視覚障害者誘導ブロックが、各図で異なります。建物ポーチ部を磁器質タイル製、外構舗装部をインターロッキングブロックとしてよろしいでしょうか。 | 可とします。 |
| 124 | A-16,51 視覚障害者誘導ブロックの敷設範囲が、各図で異なります。外構図を正としてよろしいでしょうか。 | 配置図を正とします。 |
| 125 | A-51,52 コンクリート舗装の厚みが、凡例と詳細図で異なります。どちらが正でしょうか。 | A-51 凡例を正とします。 |
| 126 | A-52 コンクリート舗装の伸縮目地材は、エラストイトと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |

質問・回答書

件名 竜王町国民健康保険診療所(医科)建築工事

入札執行日 令和2年12月7日

| | 質問事項 | 質問回答 |
|-----|--|--------------|
| 127 | A-04,48 立上りコンクリートの増し打ちは、外部打ち放し側のみt20とし、内部は増し打ち無しとしてよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| 128 | A-32,35 建具リストでLD-32の箇所数が1ヶ所と記載されていますが、建具案内図には2ヶ所あります。案内図が正と考えてよろしいでしょうか。 | 建具案内図を正とします。 |