

# 竜王町総合庁舎別館改修工事

## 参考数量書

○本数量書は、工事請負契約書に定める設計図書ではなく、参考数量です

竜王町総合庁舎別館改修工事

参考数量書

工事費 (消費税および地方消費税含む)

¥

.-

No	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
	直接工事費		式	1			
	共通仮設費積上分		式	1			
	共通仮設費		式	1			
	現場管理費		式	1			
	一般管理費		式	1			
	工事費計						
	消費税および地方消費税	10%					
	合計						









No	名 称	規 格	単位	数 量		単 価	金 額	適 用
2	撤去工事							
	トイレ・ス解体		m2	23.56				
	床タイル撤去	モルタル共	m2	33.60				
	床塩ビシート撤去		m2	17.10				
	床塩ビタイル撤去		m2	468.06				
	土間コンクリート撤去	スロープ含む	m3	35.03				
	カーペット撤去		m2	59.75				
	内部造作解体	木製床、タタミ	m2	112.64				
	壁石膏ボード撤去	t 12	m2	383.35				
	壁タイル撤去		m2	112.32				
	壁クロス撤去		m2	477.82				
	ビニル巾木撤去		m2	1055.62				
	壁コンクリート撤去		m2	142.60				
	カッター入れ		m	45.04				
	天井石膏ボード撤去	t 9 LGS下地共	m2	651.08				
	天井化粧石膏ボード撤去	t 9 LGS下地共	m2	112.86				
	人研ぎ面台撤去		m3	0.10				
	アルミサッシ撤去	サッシ回りはつり	m	137.08				
	スチール三方枠・見切り撤去	周囲はつり	m	31.20				
	計							



No	名 称	規 格	単位	金 額		適 用
				数 量	単 価	
4	鉄筋コンクリート工事					
	異形鉄筋	D10. 13. 19. スパイラル筋	t	0.92		
	鉄筋工		t	0.02		
	鉄筋運搬費		t	0.02		
	接着系アンカー	D10	本	401.00		
	接着系アンカー	D16	本	11.00		
	生コンクリート	Fc21-S18	m3	9.50		
	無収縮モルタル		kg	770.73		
	コンクリート打設		m3	42.23		
	ポンプ圧送基本料		回	2.00		
	圧送費		m3	42.53		
	型枠		m2	16.15		
	型枠運搬費		m2	15.34		
	樹脂モルタル		kg	1689.12		
	計					

No	名称	規格	単位			金額	適用
				数量	単価		
5	防水工事						
	シーリング	変成シリコン 10×10	m	102.50			
	計						





No	名 称	規 格	単 位	金 額		適 用
				数 量	単 価	
8	金属工事					
	LGS天井下地	19型	m <sup>2</sup>	686.72		
	LGS壁下地	W100	m <sup>2</sup>	16.88		
	LGS壁下地	W65	m <sup>2</sup>	206.99		
	SUSノンスリップ		m	26.40		
	アルミ見切押え	トル床立上納め	m	108.10		
	天井点検口	アルミ 450角	か所	9.00		
	SUS床見切		m	13.94		
	SUS製フロアマット	1950×900	m <sup>2</sup>	1.08		
	SUS製マット枠	H15	m	4.20		
	排水目皿	φ 75	か所	2.00		
	計					

No	名 称	規 格	単 位	金 額		適 用
				数 量	単 価	
9	左官工事					
	床 エルタル塗	張物下	m2	28.40		
	流し撤去部エルタル補修		m2	55.40		
	樹脂エルタル下地調整		m2	682.10		
	外壁タイル下地		m2	4.36		
	コンクリート均し		m2	101.47		
	計					





No	名 称	規 格	単 位				適 用
				数 量	単 価	金 額	
	(トイレブース)						
	TB-1	材工共	か所	2.0			
	TB-2	材工共	か所	2.0			
		(トイレブース 計)				( )	
	(網戸)						
	AW-1		枚	4.00			
	AW-2		枚	1.00			
	AW-3		枚	2.00			
	レール取付		m	5.56			
	取付調整費		式	1.0			
		(網戸 計)				( )	
	計						





No	名 称	規 格	単位	金額		適 用
				数 量	単 価	
13	内装工事					
	ビニル床シート	t 2.5	m2	225.51		
	抗菌防汚性ビニル床シート	立上り含	m2	48.55		
	防滑性ビニル床シート	t 2.5	m2	40.56		
	タイルカーペット		m2	423.41		
	OAフロア	H100	m2	347.37		
	ビニル巾木	H100	m	394.25		
	不燃メラミン化粧板	t 3	m2	147.02		
	耐水石膏ボード張	t 12.5	m2	101.02		
	石膏ボード張	t 12.5	m2	299.11		
	岩綿吸音板張	t 9+PB9.5	m2	682.14		
	グラスウール裏張	t 50	m2	395.08		
	塩ビ廻縁	出隅部含む	m	475.85		
	鋼製床組	スロープ	式	1.00		
	メラミンポストフォーム面台		m	5.60		
	計					

No	名 称	規 格	単 位	金 額		適 用
				数 量	単 価	
14	雑工事					
	サイン		式	1.0		
	鏡		か所	4.00		
	カーテンレール		m	49.18		
	消火器ボックス	UFB-3F-2900H	か所	2.00		
	キーボックス	携帯固定兼用 30用	か所	1.00		
	ブラインド		m2	8.37		
	手摺り	樹脂製	m	55.67		
	ミニキッチン	L1200	か所	2.00		
	ハト小屋	GRC製	か所	1.00		
	ゴミ置場		か所	1.00		
	計					



No	名 称	規 格	単位	金額			適 用
				数 量	単 価	金 額	
16	鉄骨・ALC工事						
	壁下地	C-100x50x20x2.3	t	0.51			
	施工費		式	1.0			
	フレア溶接		式	1.0			
	ALC	t 50	m2	15.55			
	施工費		式	1.0			
	計						

No	名 称	規 格	単位	金額			適 用
				数 量	単 価	金 額	
17	外構工事						
	(発電機基礎)						
	根切		m3	6.44			
	床付け		m2	9.88			
	埋戻し		m3	2.01			
	残土搬出		m3	4.43			
	碎石地業		m3	1.48			
	捨てコンクリート打設	Fc18-S15	m3	0.49			
	基礎コンクリート打設	Fc18-S15	m3	2.81			
	鉄筋工	D13・D10	t	0.20			
	型枠工		m2	5.36			
	(小計)					( )	
	(オイルタンク土工事)						
	自立山留	圧入	m2	148.40			
	根切		m3	59.72			
	床付け		m2	26.88			
	碎石地業		m3	4.03			
	捨てコンクリート打設		m3	1.34			
	埋戻し	山砂	m3	31.00			

No	名 称	規 格	単位	数量		金額	適用
				数量	単 価		
	(小計)					( )	
	(キュービクル基礎)						
	根切		m3	10.50			
	床付け		m2	21.84			
	砕石地業		m3	3.28			
	残土搬出		m3	8.05			
	埋戻し		m3	2.45			
	捨てコンクリート打設	Fc18-S15	m3	1.09			
	基礎コンクリート打設	Fc18-S15	m3	15.81			
	鉄筋工		t	0.21			
	型枠工		m2	18.76			
	(小計)					( )	
	(油庫基礎)						
	根切		m3	3.99			
	床付け		m2	8.84			
	砕石地業		m3	1.33			
	残土搬出		m3	2.81			
	埋戻し		m3	1.18			
	捨てコンクリート打設	Fc18-S15	m3	0.44			

No	名 称	規 格	単 位	数 量		単 価		金 額		適 用
	基礎コンクリート打設	Fc18-S15	m3	2.11						
	鉄筋工	D10	t	0.26						
	型枠工		m2	4.48						
	(小計)							( )		
	(室外機基礎)									
	基礎コンクリート打設	Fc18-S15	m3	1.55						
	鉄筋工	D10	t	0.19						
	型枠工		m2	3.99						
	(小計)							( )		
	(動力盤基礎)									
	基礎コンクリート打設	Fc18-S15	m3	0.06						
	鉄筋工	D10	t	0.01						
	型枠工		m2	4.80						
	(小計)							( )		
	(ゴミ置場基礎)									
	根切		m3	2.49						
	床付け		m2	16.59						
	碎石地業		m3	1.66						





No	名 称	規 格	単位	数量			適 用
				数量	単 価	金 額	
	(小計)					( )	
	(その他工事)						
	樹木伐採	中木	本	8.00			
	樹木伐採	低木	m2	4.50			
	地先境界ブロック	150/170×200×600	m	74.80			
	駐車区画ライン	W150 25m	m	50.0			
		シンボルマーク	式	1.00			
	車止めブロック		ヶ所	10.0			
	駐輪場上屋撤去	鉄骨造	m2	22.00			
	駐輪場基礎撤去	400 x 400 x 400	m3	0.64			
	(小計)					( )	
	計						



No	名 称	規 格	単位	金額		適 用
				数 量	単 価	
1	高压引込設備					
	高压気中開閉器	7.2kV200A LA, VT, ZCT内蔵 方向性	台	1		
	電線・ケーブル		式	1		
	端末処理材	CVT38 屋外用	組	1		
		CVT38 屋内用	組	1		
	電線管		式	1		
	高所作業車		日	1		
	ハンドホール	H1-9 R8K60付	基	3		
	地中線工事		式	1		
	撤去工事		式	1		
	計					



No	名 称	規 格	単 位	金 額		適 用
				数 量	単 価	
3	非常用発電機設備					
	非常用発電機	3φ200V 350kVA	台	1		
	油庫	小出槽1950L	基	1		
	据付・配管工事費		式	1		
	電線・ケーブル		式	1		
	電線管		式	1		
	地中線工事		式	1		
	地下オイルタンク	4000L、工事費含む	基	1		
	クレーン費	30t	日	2		
	撤去工事	仮設工事含む	式	1		
	引渡時、発電機燃料	A重油	L	5,950		
	計					

No	名 称	規 格	単位	金額		適 用
				数 量	単 価	
4	幹線設備					
	分電盤	B-1L-1	面	1		
		B-1L-2	面	1		
		B-2L-1	面	1		
		B-2L-2	面	1		
		B-1M-1	面	1		
		B-1M-2	面	1		
		PBX用分電盤	面	1		
		自販機用	面	2		
		警報盤	面	1		
	ケーブルラック		式	1		
	プルボックス	1000x1000x400 SUS	個	1		
		400x400x200 鋼板製	個	2		
	塗装工事		式	1		
	コア貫通		式	1		
	防火区画処理		式	1		
	電線・ケーブル		式	1		
	電線管		式	1		
	ハンドホール	H2-9 R8K60付	基	1		
	地中線工事		式	1		





No	名 称	規 格	単位	金額		適 用
				数 量	単 価	
6	コンセント設備					
	インナーコンセント		組	52		
	OAタップ	4個口 ハネ3m付	個	52		
	埋込コンセント	2P15A x 1 新金P	組	1		
		2P15A x 2 新金P	組	2		
		2E 新金P	組	36		
		2ET 新金P	組	15		
		2EET 新金P	組	2		
		ETT 200V用 新金P	組	2		
	防水コンセント	EWP 新金P	個	4		
	スイッチ	片切 x 1 新金P	組	4		
	アウトレットボックス	VE製四角中浅	個	58		
	メタルモルスイッチボックス		個	28		
	露出スイッチボックス	角E25	個	2		
	露出丸ボックス	E25 2方出	個	1		
		E25 3方出	個	1		
	電線・ケーブル		式	1		
	電線管		式	1		
	金属線び		式	1		
	塗装工事		式	1		

No	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	適 用
	撤去工事		式	1			
	計						

No	名 称	規 格	単位	金額		適 用
				数 量	単 価	
7	電灯設備					
	自動点滅器盤		面	1		
	照明器具	A2-12	台	3		
		B4-21	台	16		
		B4-21S	台	1		
		F4-43	台	65		
		F4-43B	台	12		
		G4-21	台	13		
		G4-21P	台	9		
		L-4	台	6		
		L-7b	台	8		
		L-12	台	60		
		L-12p	台	1		
		L-19	台	2		
		M-33p	台	3		
	埋込スイッチ	片切 x 1 新金P	組	2		
		3W x 2 新金P	組	2		
		片切 x 1 片切(LED付) x 1 新金P	組	2		
	2線式リモコンスイッチ	1L 新金P	組	6		
		2L 新金P	組	5		

No	名 称	規 格	単位	金額		適 用
				数 量	単 価	
	2線式リモコンスイッチ	3L 新金P	組	1		
		4L 新金P	組	1		
	2線式リモコンスイッチ	13L 新金P	組	2		
		14L 新金P	組	2		
	切替スイッチ	1回路用 新金P	組	4		
		2回路用 新金P	組	5		
	センサースイッチ	親機 A	個	7		
		子機 B1	個	11		
		子機 C1	個	1		
		子機 C2	個	2		
	アウトレットボックス	VE製四角中浅	個	26		
		VE製四角大深	個	9		
	スイッチボックス	VE製4個用	個	3		
	プルボックス	200x200x200 SUSWP	個	3		
	露出丸ボックス	ZGP22 2方出	個	1		
		ZGP22 3方出	個	2		
	メタルモールスイッチボックス		個	5		
		4個用	個	1		
	電線・ケーブル		式	1		
	電線管		式	1		
	金属線ぴ		式	1		



No	名称	規格	単位	金額		適用
				数量	単価	
8	誘導灯・非常灯設備					
	照明器具	SH1-FBF20-C X-10C	台	6		
		x-10C          パイプ吊	台	1		
		ST1-FBF22-BL y-22B	台	1		
		ST1-FBF23-BL y-23B	台	4		
		y-23B          パイプ吊	台	1		
		z-23B-2	台	1		
		K1-LRS11-1 a-13B1	台	10		
	アウトレットボックス	VE製四角中浅	個	2		
	露出丸ボックス	E19 3方出	個	1		
	電線・ケーブル		式	1		
	電線管		式	1		
	塗装工事		式	1		
	計					



No	名 称	規 格	単位	金額		適 用
				数 量	単 価	
10	テレビ共聴設備					
	ブースター	SH-1 CS-IF・BS-IF	台	2		
	4分岐器		台	1		
	4分配器		台	1		
	6分配器		台	1		
	直列ユニット	端末1端子	台	10		
	プルボックス	150x150x100 鋼板製	個	1		
	アウトレットボックス	VE製四角中浅	個	1		
	メタルモルスイッチボックス		個	9		
	電線・ケーブル		式	1		
	電線管		式	1		
	金属線び		式	1		
	塗装工事		式	1		
	撤去工事		式	1		
	計					

No	名称	規格	単位	金額		適用
				数量	単価	
11	自動火災報知設備					
	総合盤	消火栓BOX組込	面	2		
	消火栓起動スイッチ		個	2		
	煙感知器	2種露出型	個	3		
	差動スポット型感知器	2種露出型	個	15		
	定温スポット型感知器	1種防水型	個	2		
	アウトレットボックス	VE製四角中浅	個	3		
	露出丸ボックス	E19 2方出	個	1		
	電線・ケーブル		式	1		
	電線管		式	1		
	塗装工事		式	1		
	検査立会費		式	1		
	撤去工事		式	1		
	計					



No	名 称	規 格	単位	金額		適 用
				数 量	単 価	
13	電話情報設備					
	端子盤	B-1T-1	面	1		
		B-2T-1	面	1		
		A-1T-1	面	1		
	電話主装置		台	1		
	多機能電話機		台	80		
	60ホ <sup>ン</sup> タ <sup>ン</sup> DSSコ <sup>ン</sup> ソ <sup>ー</sup> ル		台	2		
	一般電話機		台	100		
	PHSアンテナ		台	8		
	PHS子機		台	8		
	PHS子機充電台		台	8		
	ボイスメール		台	1		
	ボ <sup>イ</sup> ス <sup>メ</sup> ール <sup>用</sup> 4ホ <sup>ー</sup> ト <sup>ラ</sup> イ <sup>ゼ</sup> ンス		台	3		
	通話履歴監理アプリ		台	1		
	課金用プリンター		台	1		
	プ <sup>リ</sup> ン <sup>タ</sup> ー <sup>用</sup> I/Fコ <sup>ン</sup> パ <sup>ー</sup> ター		台	2		
	延長ケーブル		台	1		
	ボイスメール用PC		台	1		
	保守用PC		台	1		
	19インチラック		台	1		
	工事費	本庁舎更新含む	式	1		









No	名 称	規 格	単 位	金 額		適 用
				数 量	単 価	
III	機械設備工事					
1	空調設備工事		式	1		
2	換気設備工事		式	1		
3	衛生器具設備工事		式	1		
4	給水設備工事		式	1		
5	給湯設備工事		式	1		
6	排水通気設備工事		式	1		
7	消火設備工事		式	1		
8	ガス設備工事		式	1		
9	撤去工事		式	1		
10	発生材処分		式	1		
	計					

No	名 称	規 格	単位	金額		適 用
				数 量	単 価	
1	空調設備工事					
	空調機 MAC-335	室外機 33.5/37.5	組	1		
	空調機 MAC-450	室外機 45.0/50.0	組	1		
	空調機 MAC-670	室外機 67.0/77.5	組	1		
	空調機 MAC-45-4	天fl4方 4.5/5.0	組	12		
	空調機 MAC-56-4	天fl4方 5.6/6.3	組	1		
	空調機 MAC-71-4	天fl4方 7.1/8.0	組	3		
	空調機 MAC-90-4	天fl4方 9.0/10.0	組	3		
	空調機 MAC-140-4	天fl4方 14.0/16.0	組	2		
	コントローラー	ON-OFF制御	組	4		
	コントローラー	集中管理	組	1		
	空調機 ACP-71-4	天fl4方 7.1/8.0	組	4		
	空調機 ACP-80-4	天fl4方 8.0/9.0	組	1		
	空調機 ACP-90-4	天fl4方 9.0/10.0	組	2		
	防振架台	ACP-224用	組	1		
	防振架台	ACP-335用	組	1		
	一時撤去再取付 空調機 ACP-224	室外機 22.0/25.0	組	1		
	一時撤去再取付 空調機 ACP-335	室外機 33.5/37.5	組	1		
	既設室外機冷媒再充填費		式	1		
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管6.4	m	84		
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管9.5	m	152		



No	名 称	規 格	単 位	金額		適 用
				数 量	単 価	
2	換気設備工事					
	換気扇 VF-1	150φ*320m3/h*100Pa	組	2		
	換気扇 VF-2	100φ*160m3/h*100Pa	組	1		
	換気扇 VF-3	150φ*400m3/h*140Pa	組	5		
	換気扇 VF-4	150φ*270m3/h*80Pa	組	3		
	換気扇 VF-5	150φ*160m3/h*50Pa	組	1		
	空調送風機 SSF-1	200φ*550m3/h*140Pa	組	1		
	空調送風機 SSF-2	150φ*360m3/h*100Pa	組	1		
	有圧換気扇 EF-132	30cm*1500m3/h*50Pa	組	1		
	有圧換気扇 SF-32	30cm*1700m3/h*50Pa	組	1		
	給気口 OAG-1	100φ	組	5		
	吸込口 HS	150*150	組	7		
	スパイラルダクト	100φ	m	48		
	スパイラルダクト	150φ	m	183		
	スパイラルダクト	200φ	m	8		
	低圧ダクト	0.5mm	m <sup>2</sup>	2		
	低圧ダクト	0.6mm	m <sup>2</sup>	4		
	低圧ダクト	0.8mm	m <sup>2</sup>	2		
	低圧ダクト	1.0mm	m <sup>2</sup>	2		
	保温工事		式	1		
	計					



No	名 称	規 格	単位			適 用
				数 量	単 価	
4	給水設備工事					
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD20A機械室	m	14		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD25A機械室	m	4		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD32A機械室	m	2		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD40A機械室	m	7		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA20A機械室	m	24		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA25A機械室	m	10		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA32A機械室	m	2		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA40A機械室	m	2		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA50A機械室	m	4		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA75A機械室	m	1		
	保温工事		式	1		
	土工事		式	1		
	スリーブ費		式	1		
	はつり工事		式	1		
	計					



No	名 称	規 格	単位			適 用
				数 量	単 価	
				金 額		
6	排水通気設備工事					
	硬質塩化ビニル管	VP40A機械室	m	6		
	硬質塩化ビニル管	VP50A機械室	m	13		
	硬質塩化ビニル管	VP75A機械室	m	36		
	硬質塩化ビニル管	VP100A機械室	m	27		
	硬質塩化ビニル管	VP50A機械室 通気	m	29		
	硬質塩化ビニル管	VP100A機械室 通気	m	1		
	保温工事		式	1		
	土工事		式	1		
	床上掃除口	COA80	個	5		
	床上掃除口	COA100	個	8		
	掃兼ドレン	CODD50非防水	個	5		
	スリーブ費		式	1		
	はつり工事		式	1		
	計					







No	名 称	規 格	単位	金額		適 用
				数 量	単 価	
10	発生材処分					
	発生材処分費		式	1		
	発生材処分費	家電リサイクル費、冷媒破壊回収費	式	1		
	計					